

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	67/10/04/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	21/007566
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Ładowarka teleskopowa KRAMER KT557
Nr fabryczny:	WNK41624JKTLD0154
Data sporządzenia:	16-04-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 13.04.2026 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest ładowarka teleskopowa KRAMER KT557 przeznaczona do podnoszenia, załadunku oraz transportu ładunku o dużym ciężarze. Maszyna znajduje zastosowanie w branży przemysłowej, rolniczej oraz budowlanej.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Ładowarka teleskopowa
Producent:	KRAMER
Nazwa handlowa:	KT557
Typ/model:	416-24
Numer fabryczny:	WNK41624JKTLD0154
Przebieg:	7919 mth
Rok produkcji:	2019

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Masa robocza:	9814 kg
Producent silnika:	DEUTZ
Moc silnika:	115 kW
Udźwig:	5500 kg
Wysokość podnoszenia:	7017 mm
Maks prędkość jazdy:	40 km/h
Ogumienie:	ASCENSO BHB 312 19.5L-24
Wyposażenie:	Łyżka ładowarkowa KRAMER 1000430913, rok produkcji: 2022, pojemność: 2,8/3,5 m ³ szerokość: 2450 mm Kamera cofania Zaczep tylny Klimatyzacja Kabina ROPS/FOPS Górna osłona kratowa kabiny

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna zmagazynowana bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych.

Silnik uruchomiono. Praca silnika równomierna, prawidłowa.

Wykonano symulację ruchów roboczych (podnoszenie/opuszczanie ramienia, wysuw ramienia, otwieranie/zamykanie łyżki, zmianę trybów sterowania maszyną) bez obciążenia – maszyna działa poprawnie. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności w warunkach pracy.

Nie stwierdzono wycieków z silnika ani z układu hydraulicznego.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, śladów korozji.

Dodatkowo stwierdzono:

- opona przednia L – przecięcia, wyrwany fragment bieżnika,
- opona tylna L – przecięcia, wyrwany fragment bieżnika,
- opona tylna P – przecięcia, wyrwany fragment bieżnika,
- lusterko L – pęknięte,
- lusterko P – brak,
- mocowanie lampy L – wygięte,
- stopień boczny L – wgnieciony,
- nadkole tylne P – pęknięte, zdeformowane,
- schowki tylne – wgniecenia, ogniska korozji, brak pokrywy P, pokrywa L pęknięta,
- lampa tylna L – pęknięta,
- lampa tylna P – pęknięta,
- poziom oleju hydraulicznego – poniżej minimum,
- osłona hydrauliki tylnej – brak,
- pokrywa silnika – pęknięta, odpryski, ubytki materiału,
- łyżka – wgnieciona, deformacje

Komunikat komputera pokładowego – obsługa wymagana od 24h. Dodatkowo błąd 519183. Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

Stan wizualny maszyny ocenia się na przeciętny.

Do oględzin nie okazano: księgi rewizyjnej, historii przeglądów. Brak informacji odnośnie ważności badań UDT.

W trakcie oględzin stwierdzono numer VIN na elemencie stałym oraz oznaczenie CE na tabliczce znamionowej.

Do oględzin okazano jeden kluczyk do stacji.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości pełnej weryfikacji w działaniu.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.

















