



RĘBAK SAMOJEZDNY ALBACH DIAMANT 2000

Zamawiający wycenę:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	76/16/09/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	23/023893
Nr fabryczny:	W09D20432L1A65460
Autor wyceny:	Inż. Artur Kawęcki

CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 24.09.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest rębak samojezdny. Jest to maszyna przeznaczona do rozdrabniania materiału drzewnego – pni i gałęzi na zrębki, wykorzystywana w takich gałęziach przemysłu jak: leśnictwo, przemysł drzewny, gospodarka odpadami, budownictwo, usługi komunalne. Zastosowanie mocnych podzespołów umożliwia efektywne przetwarzanie materiału zaś 4-osiowe podwozie jezdne i dopuszczenie do ruchu ulicznego umożliwiają na relatywnie szybkie poruszanie się po drogach publicznych.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa:	Rębak samojezdny
Producent:	Albach Maschinenbau AG (Niemcy)
Typ/model:	Diamant 2000
Numer VIN:	W09D20432L1A65460
Numer rejestracyjny:	PY54359
Przebieg:	142 824 km
Czas pracy silnika:	10311 h
Rok produkcji:	2020

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Prędkość maksymalna:	80 km/godz.
Silnik:	Volvo Penta 16,1L o mocy 515 kW (Tier 4)
Pojemność zbiornika na paliwo:	942 L
Skrzynia biegów:	Hydromechaniczna 2-biegowa
Napęd:	Na dwie główne osie
Liczba osi:	2 główne + 2 osie drogowe
Rozmiar ogumienia:	645/65R42
Szerokość komory podającej:	1230 mm (1730mm z podajnikami bocznymi)
Wysokość komory podającej:	980 mm
Maksymalna wydajność:	500 m ³ /h



Średnica rotoru tnącego:	1100 mm
Liczba noży tnących:	6
Rozmiar zrębek:	15-60 mm (regulowany co 2mm)
Zasięg wieży wyładowniczej:	6,2 m
Kąt obrotu wieży wyładowniczej:	270 stopni
Zasięg żurawia:	10,1 m
Udźwig żurawia:	Maksymalny 3330 kg (przy wysięgu 3m) 1000 kg (przy maksymalnym wysięgu 10,1m)
Kąt obrotu żurawia:	270 stopni
Wymiary:	10,34x2,55x3,95 m
Masa własna:	31 850 kg
DMC:	32 000 kg
Wyposażenie:	- żuraw Palfinger S110F101 (nr ser. 1100006265, rok 2020) - chwytak do drewna (brak cech identyfikacyjnych) - centralne smarowanie - kompresor powietrza z wyjściem na zewnątrz i wewnątrz - system gaśniczy - zaczep tylny do przyczepy VBG - fotel operatora komfortowy, ogrzewany i wentylowany, z regulacją elektryczną - ogrzewanie podłogowe kabiny - rolety przeciwsłoneczne - kamera tylna, kamera na wyrzutniku, kamera boczna - radioodtwarzacz CD/USB - zabudowa meblowa z szafką, szufladą, lodówką i mikrofalówką

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Maszyna przechowywana bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych.

Silnik uruchomiono przy użyciu zasilania zewnętrznego. Praca silnika równomierna, prawidłowa. Wykonano próbę ruchową w warunkach placowych (maszyna porusza się do przodu oraz do tyłu, zarówno koła przednie jak i tylne reagują na skręt), następnie dokonano rozłożenia podpór oraz podniesienia kabiny, próbę pracy żurawia (podnoszenie/opuszczanie oraz obrót ramienia), rozłożenie wyrzutnika (podnoszenie/opuszczanie oraz obrót), nie wykonywano rozłożenia taśmy podającej oraz uruchomienia mechanizmów roboczych rębaka ze względu na brak przeszkolonego operatora. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności podczas pracy pod obciążeniem.

Nie otworzono pokrywy silnika co uniemożliwiło weryfikację wycieków oleju w komorze silnika, pod pojazdem nie stwierdzono wycieków oleju z silnika. Stwierdzono liczne wycieki z układu hydraulicznego (zobrazowane w dokumentacji zdjęciowej).

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, śladów korozji.

Stwierdzono ponadto:

- pokrywa skrzynki narzędziowej tylnej P – deformacje, odpryski powłoki lakierowej, ogniska korozji,
- schody wejściowe do kabiny – deformacje, odpryski powłoki lakierowej, ogniska korozji,
- obudowa tylna L - odpryski powłoki lakierowej, ogniska korozji,

- pokrywa silnika – wgnieciona, zdeformowana,
- osłony tylne – liczne wgniecenia, deformacje,
- lampa tylna P – rozerwana,
- opona tylna P – wyrwane fragmenty bieżnika,
- osłona z prawej strony taśmy wciągającej – ślady napraw spawalniczych,
- błotnik przedni P – rozerwany,
- osłony z przedniej strony błotnika PP – zdeformowane, zagięte,
- przewód na ramieniu żurawia – rozerwany,
- pokrywa schowka przedniego – rozerwana, pęknięta,
- lampa przednia P – wyrwana z mocowania,
- szyba przednia – pęknięta,
- tapicerka – zabrudzona,
- wspornik wyrzutnika – ślady napraw spawalniczych,

Błędy komputera:

- #2008 – przerwanie kabla,
- #2018 – poziom oleju hydraulicznego za niski,
- #2043 – błąd sensora,
- #2015 – ciśnienie rezerwowe za niskie,
- #2044 – kierowanie tylnej osi uszkodzone,

W celu podniesienia kabiny zgodnie z instrukcją zamieszczoną w kabinie konieczna ręczna zmiana jednego parametru B06 (A01#243).

Stan wizualny maszyny ocenia się na dostateczny.

Szczegółowy stan na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Do oględzin nie okazano dokumentacji technicznej, historii serwisowania.

Do maszyny okazano 2 kluczyki do stacyjki.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Instrukcję obsługi
2. Dowód rejestracyjny

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na

tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA





























